

## ■ Bahnhof Westerland Sylt

**Projekt:** Neubau einer Parkpalette  
 am Bahnhof Westerland  
 auf der Insel Sylt

**Auftraggeber:** Stadt Westerland

**Baukosten:** rd. 2.200.000 €

**Ansprechpartner:** Herr Knuth  
 Tel. 04651 851-0



Treppenzugang, vollständig verglast

Die Stadt Westerland hat im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes eine Parkpalette mit rd. 240 EP errichtet. Der Standort liegt unmittelbar neben dem ZOB und der Autoverladung Westerland-Niebüll.

Die Parkpalette ist in offener Stahlskelettbauweise errichtet worden mit 5 versetzten Halbgeschossen. Auf der Nord- und Südseite der Anlage ist jeweils ein geschlossenes Treppenhaus.

Die gesamte Konstruktion ist feuerverzinkt und farb-beschichtet.

Die Ausführung der Deckenplatten erfolgte in teil-vorgespannten Großflächenplatten aus Stahlbeton mit transparenter Beschichtung.

Besonderer Wert wurde auf eine gute Gestaltung und Akzeptanz der Nutzer gelegt durch eine zügige Verkehrs-anbindung und hohen Benutzerkomfort (einfaches Befahren und Ein- und Aussteigen, Übersichtlichkeit, Orientierbarkeit, Helligkeit, Sicherheit und Sauberkeit).

Wir, das pbh, haben die Planung der Parkpalette, die notwendigen Genehmigungsplanungen und die Umsetzung der Maßnahme im Zuge der Bauleitung erbracht.



Einfahrt Parkhaus und Zufahrt