

■ Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Nordwalde

Projekt: Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Nordwalde

Auftraggeber: Gemeinde Nordwalde

Zeitraum: Bauausführung von
02/2003 bis 08/2003

Baukosten: rd. 470.000 €

Ansprechpartner: Herr Hartmann
Tel. 02573 929 115

Im Vorfeld der geplanten Erneuerung des vorhandenen Bahnsteigs in Nordwalde wurde im Auftrag der Gemeinde Nordwalde das Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet.

Im Rahmen der Bauarbeiten wurde zunächst eine Park- + Ride-Anlage mit ca. 65 Kfz-Stellplätzen im Bereich hinter dem ehemaligen Bahnhofsgebäude gebaut. Nach dem Abriss des vorhandenen Bahnhofsgebäudes wurde die vorhandene Regen- und Schmutzwasserkanalisation in der Bahnhofszufahrt ausgetauscht.

Aufgrund von Altlasten wurde der kontaminierte Boden ausgetauscht und die teerhaltigen Asphaltstoffe aufbereitet und im Rahmen des Straßenbaus als hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) wieder eingebaut.

Neben der Erneuerung der Bahnhofszufahrt wurden Busbuchten in Pflasterbauweise, ein Wendekreis für den Busverkehr sowie Taxistände angelegt.

Nach der Erneuerung des Bahnsteigs wird die Pflasterung des Gehwegs bis an den Bahnsteigbereich geführt und eine überdachte Bike- + Ride-Anlage eingerichtet.



Abriss altes Bahnhofsgebäude



Vorbereitung der Betontragschicht Busbucht



Asphaltierung Wendeanlage