# Umgestaltung zentraler Parkplatz Vorwerker Diakonie

**Projekt:** Umgestaltung zentraler Parkplatz, Kerngelände der Vorwerker Diakonie in der Hansestadt Lübeck

**Auftraggeber:** Vorwerker Diakonie e. V.

**Zeitraum:** 2011 - 2013

**Baukosten:** rd. 450.000 €

**Ansprechpartner:** Herr Wilkesmann
Tel. (0451) 40 02 0




Ausbauquerschnitt

Die Vorwerker Diakonie beabsichtigt, den nördlichen Teil des eigenen Werksgeländes zu einem Zentralparkplatz auszubauen, da die Mitarbeiterstellplätze nicht organisiert sind. Die neue, zweispurige Erschließungsstraße schließt mittig den bereits vorhandenen, kleinen Parkplatz an und endet in einer Wendeanlage. So entstehen weit über 100 Stellplätze. Begleitend werden die Nebenflächen als Grünstreifen und Gehwege, im vorderen Bereich mit einem Leitsystem, angelegt.

Die Oberflächen gestalten sich einheitlich mit Betonsteinrechteckpflaster (grau in der Fahrbahn/den Stellplätzen, anthrazit als Trennung der Stellplätze, rot-schwarz-nuanciert im Gehweg) sowie Betonborden als Einfassungen. Zur sicheren Führung der Fußgänger werden Querungsstellen über die Fahrbahn aus dem Gehwegpflaster sowie ein Sicherheitsstreifen bzw. Blindenleitsystem aus Mosaiksteinen angeordnet.
Zudem wird die Entwässerung des Parkplatzes mit neuen Kanälen und einem Regenrückhaltebecken sichergestellt.



Lageplan

BERATUNG - PLANUNG - BAULEITUNG
Am Tie 1 – 49086 Osnabrück – Telefon: 0541 1819-0
Telefax: 0541 1819-111 – osnabrueck@pbh.org – http://www.pbh.org